

ガ ス 工 事

見積金額算定基準

室蘭ガス株式会社

2020年4月1日改訂

見積範囲

この見積基準は、当社の工事約款に基づき申し込まれたガス工事に対して適用します。

適用区分

① 重要管理工事

中圧管工事、低圧管工事で口径50Aを超えるガス工事、及び特別な管理が必要となる工事に適用します。

② 特定新設工事

以下の条件にすべて該当する新設工事に適用します。

- a. 木質系建物。
- b. 埋設配管を伴う工事
- b. 家庭用として下記の①～③のいずれかのシステムを1システム、または1台使
 - 1) 潜熱回収型給湯暖房システム
 - 2) ガス発電給湯暖房システム
 - 3) 潜熱回収型給湯器
- c. 新設配管は30A以下40m以内。

③ 特定増設工事

以下の条件のいずれかに該当する工事に適用します。

- a. 家庭用の既築建物で、経年埋設屋外管をすべて廃止しガス設備を取付け。
- b. 木質系戸建て住宅で、他熱源より1システムまたは1台増設。
 - 1) 潜熱回収型給湯暖房システム
 - 2) 潜熱回収型給湯器

④ 簡易小工事・修繕工事

以下の条件に該当する工事に適用します。

- a. ガス栓の取替等の簡易な工事。
- b. 32A以下で延長数10m以内の屋内管の増設工事。

⑤ 普通工事

上記①～④に当てはまらない工事に適用します。

①重要管理工事

この見積基準は、中圧管工事、低圧管工事で口径50Aを超えるガス工事、及び特別な管理が必要となる工事に適用する。
見積内容を次の通り区分（別表によって算出する）

1. 材料費（鋳鉄管、鋼管、白ガス管、PE管、フレキ管、継手類、バルブ、ヒューズコック、その他の材料）
2. 土工費（根掘、埋戻、復旧）
3. 配管工費（配管、メーター、コック、ヒューズコック取付、取出工事、撤去工事、伸縮継手取付工事、器具接続工事、仮設配管工事、絶縁継手工事、その他工事）
4. 付帯工事（穴明け補修費、スリーブ入れ工事、穴埋め工事、はつり、溝掘補修工事、支持金具取付工事、塗装工事、材料）
5. 消耗品費
6. 仮設費
7. 工事管理費
8. 現場管理費
9. 運搬費
10. 諸経費
11. その他割増工費

1. 材料費 (材料単価表に基づき算出)

1) 白ガス管・鋳鉄管・被覆銅管・P E 管・フレキ管

別冊材料単価表による

2) 継手類 別冊材料単価表による

3) その他の材料 カラン・コック・バルブ・水取器・ボックス・伸縮継手類の材料

2. 土木費 口径別掘りは次の通り (VOL)

1) 土木 屋外管標準埋設深さ (0.6m) での延長数変換係数

～30A (0.45+0.35)/2+0.68=0.27m³/m

50A (0.45+0.35)/2+0.71=0.28m³/m

65～80A (0.55+0.35)/2+0.74=0.33m³/m

100A (0.65+0.45)/2+0.76=0.42m³/m

150A (0.65+0.55)/2+0.82=0.49m³/m

200A (0.70+0.60)/2+0.88=0.57m³/m

(税抜)

口径 項目	単価	～30A	50A	65A～ 80A	100A	150A	200A
根掘	5,105 円/m ³	1,390	1,450	1,700	2,130	2,510	2,920
掘削土埋戻	2,730 円/m ³	740	780	910	1,140	1,340	1,560
砂埋戻	7,996 円/m ³	960	960	1080	1,320	1,680	2,080
バラス埋戻	7,141 円/m ³	1,090	1,170	1,410	1,810	2,010	2,230
残土処理	2,129 円/m ³	580	600	710	890	1050	1220
保安費	12,300 日	820	820	820	820	820	820
管枕費		150	150	190	190	210	210
水替費	A 180 m B 360 m	180 360	180 360	180 360	180 360	180 360	180 360
舗装切り	舗装厚 3cm 660 m 4cm 770 m 8cm 1,200 m	m単価のみ					
舗装壊し	舗装厚 3cm 1,150 m ² 4cm 1,680 m ² 8cm 2,050 m ²	m ² 単価のみ					
恢復旧	2,295 m ²	m ² 単価のみ					
舗装復旧	舗装厚 3cm 8,120 m ² 4cm 9,130 m ² 8cm 10,140 m ²	m ² 単価のみ					

※バラス路面復旧は、各掘削幅に+200mmとし、厚さ100mm

※ () 内は掘削土のみ埋め戻しの場合

※ Aは普通路盤、Bは軟弱路盤

2) 伏越し費 1か所

(税抜)

口径	～50A	～100A	～200A
単価	5,180	7,180	11,500

5) 誘導員費

21,000 円/人・日 (税抜)

3. 配管工費

1) ガス配管

① 白ガス管

規格	単価 (円/m)			
	屋外	屋内	屋内	屋内
		木造	鉄筋	鉄骨
～20A	820	1,140	1,480	1,480
25	1,010	1,420	1,830	1,830
32	1,240	1,730	2,240	2,240
40	1,360	1,900	2,460	2,460
50	1,700	2,380	3,080	3,080
65	2,090	2,940	3,810	3,810
80	2,500	3,510	4,540	4,540
100	3,270	4,580	5,930	5,930
150	4,700	6,570	8,520	8,520
200	5,630	7,880	10,230	10,230

② 被覆鋼管

規格	単価 (円/m)			
	屋外	屋内	屋内	屋内
		木造	鉄筋	鉄骨
～20A	870	1,200	1,560	1,560
25	1,070	1,490	1,920	1,920
32	1,310	1,830	2,360	2,360
40	1,430	2,000	2,600	2,600
50	1,790	2,500	3,230	3,230
65	2,210	3,090	4,000	4,000
80	2,630	3,690	4,770	4,770
100	3,440	4,820	6,230	6,230
150	4,940	6,900	8,960	8,960
200	5,920	8,280	10,740	10,740

③ P E 管

規格	単価 (円/m)			
	屋外	屋内	屋内	屋内
		木造	鉄筋	鉄骨
25	1,020			
30	1,020			
50	1,470			
80	2,320			
100	2,780			
150	3,180			
200	3,640			

④ フレキ管

規格	単価 (円/m)			
	屋外	屋内	屋内	屋内
		木造	鉄筋	鉄骨
～15A		600	730	730
20A		690	896	896
25A		827	1,075	1,075

⑤ カラー鋼管 (PC継手)

規格	単価 (円/m)			
	屋外	屋内	屋内	屋内
		木造	鉄筋	鉄骨
～20A	1,260	1,460	2,140	2,140
25A	1,300	1,550	2,180	2,180
32A	1,650	1,910	2,650	2,650
40A	1,930	2,360	3,100	3,100
50A	2,340	2,600	3,710	3,710
65A	2,980	3,090	4,350	4,350
80A	3,590	3,810	5,240	5,240
100A	4,450	4,770	6,370	6,370

⑥鋼管溶接工費

(税抜)

規格	単価 (円/口)			
	屋外	屋内 木造	屋内 鉄筋	屋内 鉄骨
～50A	12,750	11,500	11,500	11,500
80A	15,460	13,900	13,900	13,900
100A	16,060	14,500	14,500	14,500
150A	24,090	21,700	21,700	21,700
200A	32,120	28,900	28,900	28,900
300A	36,550	32,900	32,900	32,900

⑦鑄鉄管

(税抜)

規格	単価 (円/m)			
	屋外	屋内 木造	屋内 鉄筋	屋内 鉄骨
100A	1,770			
150A	2,630			
200A	3,110			

2) ガスメーター取付費 (円/台)

①膜式メーター・超音波メーター

(税抜)

号数	～6m ³	メーターユニット ～6m ³	～16m ³	25m ³	40m ³	65m ³ ～
単価	1,880	4,600	2,880	6,790	8,140	15,130

②ルーツ・タービンメーター

(税抜)

号数	～R100	～R250	R400～	タービン
単価	31,400	44,250	57,100	9,570

3) ガスメーター取外し費 (円/台)

①膜式メーター・超音波メーター

(税抜)

メーターQmax	～6m ³	～16m ³	～25m ³	～40m ³	～125m ³
単価	560	740	2,030	2,430	4,000

②ルーツ・タービンメーター

(税抜)

号数	～R100	～R250	R400～	タービン
単価	7,990	13,150	15,700	3,190

4) ガスメーター架台取付費 (円/台)

(税抜)

号数	～50号	～120号	～R100	～R250	R400～
単価	3,140	3,850	7,000	8,420	10,140

※材料別途

5) ヒューズガス栓、可とう管ガス栓取付費 (円/ヶ)

(税抜)

項目	ヒューズガス栓、可とう管ガス栓				機器接続 ガス栓	化粧プラグ ～20A
	普通	埋込	フレキ管用			
			普通	埋込		
単価	940	2,150	1,440	2,150	1,500	260

6) ヒューズガス栓、可とう管ガス栓取外費 (円/ヶ) (プラグ止め含む) (税抜)

口径	～20A
単価	750

7) メーターガス栓、ねじガス栓、バルブ取付費 (円/ヶ)

(税抜)

項目	メーターガス栓、ねじガス栓、バルブ					
工種規格	～25A	～50A	～80A	100A	150A	200A
露出部取付	790	1,220	2,860	5,000	6,000	6,440
露出部取外	400	610	1,430	2,500	3,000	3,220
埋設部取付	5,000	9,570	12,560	14,420	15,700	17,000
埋設部取外	2,500	4,780	6,280	7,210	7,850	8,500

※保護ボックス取付含む

8) マジックジョイント取付費 (円/ヶ)

(税抜)

項目	元管径×取出管径						
	20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A	100A×50A
単価	1,200	1,200	1,500	1,800	2,400	3,000	3,600

9) 伸縮継手取付費 (円/ヶ所)

(税抜)

口径 工種	～25A	～50A	～80A	100A	150A	200A
露出部	3,560	4,860	7,250	29,440	45,970	59,150
埋設部	8,620	12,910	23,270	55,520	72,570	88,360

10) 器具接続 (金属フレキ管・強化ホース・鉄管費) (円/ヶ所)

(税抜)

項目	金属フレキ管・強化ホース			鉄管			
	15A	20A	25A	～25A	～50A	～80A	～100A
単価	1,000	1,500	2,000	3,370	5,000	7,570	12,560

11) 仮設配管費 (円/組)

(税抜)

口径	～32A	50A
簡易ホース	7,430	10,550
鉄管	12,390	17,580

12) 水取器取付費 (円/ヶ所)

(税抜)

口径	～50A	～100A	～150A	～200A
単価	14,230	16,610	17,790	19,330

※保護ボックス取付を含む

13) 切断取だし撤去費 (円/ヶ所)

(税抜)

口径	～32A	～50A	～80A	～150A	200A
屋外1ヶ所	3,360	5,700	14,960	16,340	18,260
屋外2ヶ所～	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000
屋内	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000

14) 普通撤去 (円/m)

(税抜)

口径	～20A	25A	32A	40A	50A	～80A	～150A	～200A
単価	510	530	550	610	670	1,320	1,860	2,490

15) パージ費 (円/m)

※エアーパージも同様とする

(税抜)

口径	～20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	～150A
単価	110	160	210	270	320	370	430	480	540

16) 屋外切断取り出し工事 (元管径) (円/ヶ所)

※管種問わず

(税抜)

口径	～32A	～50A	～80A	100A	150A	200A
単価	9,110	11,940	23,550	34,540	54,950	60,600

※穿孔・サドル取付を含む

17) 屋内管切断取り出し及び穿孔取り出し工事 (円/ヶ所)

※管種問わず

(税抜)

口径	～25A	32A	40A	50A	～80A	100A	150A
内管切断取だし (元管径)	2,510	3,200	4,870	6,280	9,740	16,640	26,060
穿孔取り出し (取出し管径)	4,170	6,590	7,940	12,000	—	—	—

18) 既設管取り出し・接続工事 (屋外・屋内) (円/ヶ所)

(税抜)

※管種問わず

工種 口径	～25A	32A	40A	50A～
既設管取だし工事	1,630	2,000	2,480	3,340
既設管接続工事	1,630	2,000	2,480	3,340

19) 保護管 (材工共) (円/箇所)

(税抜)

※立上り管径

口径	～40A	～65A	80A～
単価	2,190	2,920	4,390

20) 絶縁継ぎ手取付費 (円/ヶ所)

(税抜)

工種 口径	～50A	80A	100A	150A	200A
絶縁スベーター	1,290	1,570	1,860	3,150	4,290
絶縁ソケット	1,000	1,070	—	—	—

21) ライザー管取付 (円/箇所)

(税抜)

口径	30A×25A
単価	1,000

21) 配管接合費 (円/口)

(税抜)

	ネジ接合 (鋼管)	機械接合 (鋼管)	機械接合 (鋳鉄管)	フランジ接合 (鋼管)	PE接合 (バット融着)	PE接合 (ソケット融着)	PE接合 (サドル融着)
～25A	257	514	—	257	2,200	2,130	—
32A (30A)	514	771	—	514	2,450	2,390	—
40A	771	1,028	—	771	—	—	—
50A	1,028	1,285	—	1,028	3,040	2,940	5,000
65A	1,285	1,799	—	1,285	—	—	—
80A (75A)	1,799	2,056	—	1,799	3,690	3,540	5,850
100A	2,570	3,084	2,570	2,570	4,350	4,130	6,960
150A	2,827	3,341	2,827	2,827	5,000	4,720	7,550
200A	3,341	3,598	3,341	3,341	5,770	5,490	7,760

22) フレキよるい管配管工費

(税抜)

規格	屋外	見積単価 (円/m)		
		屋内 木造	屋内 鉄筋	屋内 鉄骨
～25A		500	500	500

23) フレキ管用継手取付工費

(税抜)

規格	屋外	見積単価 (円/ヶ所)		
		屋内 木造	屋内 鉄筋	屋内 鉄骨
～20A		500	500	500
25A		700	700	700

22) フレキ配管材料取付工費

(税抜)

※口径・口数によらない

規格	屋外	見積単価 (円/ヶ所)		
		屋内 木造	屋内 鉄筋	屋内 鉄骨
ヘッダー		700	4,660	3,400
防護管		350	2,446	1,785
ヘッダーケース		3,000	3,000	3,000
壁貫通カバー		3,000	3,000	3,000

※支持固定工費を含む

23) 気密試験

①低圧 (自記圧力計) (円/件) (税抜)

用紙・その他	～25分
	840

②中圧 (円/m)

(税抜)

口径	～50A	～80A	100A	150A	200A
単価	1,210	1,290	1,360	1,680	1,790

24) 耐圧試験 (円/m)

(税抜)

口径	～50A	～80A	100A	150A	200A
単価	1,210	1,290	1,360	1,680	1,790

※X線検査が必要な場合は別途専門業者の見積もりによる。

4. 付帯工費

1) はつり・溝掘・補修工事

①補修コンクリート使用 (税抜)			
規格	見積単価 (円/ヶ所)		
	木造	鉄筋	鉄骨
～25A	1,500	1,500	1,500
32A	1,760	1,760	1,760
40A	2,000	2,000	2,000
60A	2,260	2,260	2,260
65A	2,510	2,510	2,510
80A	2,760	2,760	2,760
100A	3,140	3,140	3,140

②補修発泡剤使用 (税抜)			
規格	見積単価 (円/ヶ所)		
	木造	鉄筋	鉄骨
～25A	3,010	3,010	3,010
32A	3,200	3,200	3,200
40A	3,320	3,320	3,320
60A	3,510	3,510	3,510
65A	3,760	3,760	3,760
80A	4,080	4,080	4,080
100A	4,260	4,260	4,260

2) 穴開補修費 (円/箇所)

※分類は穴開け対象の材質による

①壁厚 15cm (円/ヶ所) (税抜)			
規格	見積単価 (円/m)		
	木造	鉄筋	鉄骨
25φ	1,130	4,500	2,460
32φ～50φ	1,380	5,130	3,000
65φ～80φ	2,500	6,250	4,100
100φ	2,500	6,880	4,380
～130φ	2,500	7,250	4,380
～160φ	2,500	7,500	4,380
～200φ	2,500	10,000	4,380

②壁厚 15～20cm (円/ヶ所) (税抜)			
規格	見積単価 (円/m)		
	木造	鉄筋	鉄骨
25φ	1,130	6,000	2,460
32φ～50φ	1,380	6,800	3,000
65φ～80φ	2,500	8,400	4,100
100φ	2,500	9,200	4,380
～130φ	2,500	10,500	4,380
～160φ	2,500	11,250	4,380
～200φ	2,500	13,380	4,380

③壁厚 20～25cm (円/ヶ所) (税抜)			
規格	見積単価 (円/m)		
	木造	鉄筋	鉄骨
25φ	1,130	7,500	2,460
32φ～50φ	1,380	8,500	3,000
65φ～80φ	2,500	10,500	4,100
100φ	2,500	11,500	4,380
～130φ	2,500	12,000	4,380
～160φ	2,500	12,500	4,380
～200φ	2,500	16,750	4,380

④ 壁厚 25～30cm (円/ヶ所) (税抜)

規格	見積単価 (円/m)		
	木造	鉄筋	鉄骨
25φ	1,130	9,000	2,460
32φ～50φ	1,380	10,200	3,000
65φ～80φ	2,500	12,600	4,100
100φ	2,500	13,800	4,380
～130φ	2,500	14,380	4,380
～160φ	2,500	15,000	4,380
～200φ	2,500	20,000	4,380

⑤ 壁厚 30～35cm (円/ヶ所) (税抜)

規格	見積単価 (円/m)		
	木造	鉄筋	鉄骨
25φ	1,130	13,600	2,460
32φ～50φ	1,380	15,400	3,000
65φ～80φ	2,500	19,100	4,100
100φ	2,500	20,900	4,380
～130φ	2,500	21,750	4,380
～160φ	2,500	22,630	4,380
～200φ	2,500	30,380	4,380

⑥ 壁厚 35～40cm (円/ヶ所) (税抜)

規格	見積単価 (円/m)		
	木造	鉄筋	鉄骨
25φ	1,130	15,600	2,460
32φ～50φ	1,380	17,600	3,000
65φ～80φ	2,500	21,800	4,100
100φ	2,500	23,900	4,380
～130φ	2,500	25,000	4,380
～160φ	2,500	26,000	4,380
～200φ	2,500	34,750	4,380

3) 穴埋め工費 (スリーブ、穴埋め含む) (材工とも) (円/mm) (税抜)

		～50A	～80A	100A	～150A	～300A	～400A
モルタル使用	500以下	1,050	1,180	1,440	1,640	1,840	2,100
モルタル使用	500～1,000	1,310	1,700	1,900	2,160	2,360	2,620
はっばう使用	500以下	1,920	2,390	2,900	3,350	3,990	4,790
はっばう使用	500～1,000	2,390	2,710	3,270	3,830	4,470	5,430

4) 支持金具取付工事費 (材工共) (円/箇所)

※分類は支持対象の材質による

① 金属サドル等 (税抜)

口径	木造	鉄筋	鉄骨
～25A	350	2,330	1,700
32A	500	2,600	2,260
40A	630	2,800	2,390
50A	750	3,010	2,740
65A	880	3,560	3,150
80A	950	4,100	3,650
100A	1,030	4,650	4,100
150A	1,100	5,470	4,920
200A	1,380	6,430	5,880
250A	1,760	7,110	6,570

②PPパル等		(税抜)	
口径	木造	鉄筋	鉄骨
～25A	1,030	2,330	1,700
32A	1,150	2,600	2,260
40A	1,300	2,800	2,390
50A	1,640	3,010	2,740
65A	2,050	3,560	3,150
80A	2,250	4,100	3,650
100A	2,460	4,650	4,100
150A	3,150	5,470	4,920
200A	3,970	6,430	5,880
250A	4,920	7,110	6,570

5) 塗装および防食テープ巻き工費

口径	(税抜)						
	プライマー	シルバー	カラー塗装	錆止め塗装	防食テープ巻き	継手防食テープ巻き	防食処置
	円/m	円/m	円/m	円/箇所	円/m	円/箇所	円/箇所
～20A	390	500	600	370	470	370	—
～25A	460	610	710	440	560	440	—
32A	530	680	780	510	640	520	—
40A	570	740	930	560	710	550	—
50A	630	810	1,030	610	800	610	2,690
65A	700	930	1,100	680	890	680	—
80A	760	1,000	1,200	740	1,160	820	2,820
100A	840	1,070	1,270	830	1,360	950	3,820
150A	1,050	1,250	1,640	1,040	1,930	1,300	4,580
200A	1,200	1,570	2,000	1,170	2,220	1,400	5,970

6) スリーブ入れ工費

	(税抜)			
	壁	スラブ	梁	防水
100A未満	1,500	1,640	1,850	10,000
200A未満	1,710	1,920	2,120	11,380
300A未満	2,050	2,190	2,260	14,750
500A未満	2,330	2,600	2,870	16,880
500A以上	3,010	3,150	3,350	21,640

5. 消耗品費

材料費の5%

6. 仮設費

材料費の10%

7. 工事管理費

配管費の10%

8. 現場管理費

監督者の常駐や定例打合せ及び特別な工程等を要する場合は、実費により金額を算出する。

別表 1

参考人工単価			(税抜)	
	単位 (人)	単価	単位 (人)	単価
配管工	円/日	29,000	円/時	3,600
監督者		31,000		3,900

9. 運搬費

材料費の10%

10. 諸経費

諸経費を除く合計金額に下記割合を加算したもの。

金額	割合 (%)
10万円以下	18
～100万円以下	17
～500万円以下	16
～1000万円以下	15
～1000万円を超える	14

11. その他割増工費

1) 夜間割増し工費 (20時～07時まで)

需要家の指定により夜間に工事を行う場合は合計金額の30%を加算する。

2) 休日割増工費

需要家の指定により休日に工事を行う場合は合計金額の15%を加算する。

※休日とは ①日曜日

②銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月4日ならびに8月13日、14日、15日、16日

3) 運搬費割増工費

①駐停車禁止区域及び車の乗り入れが困難な工事箇所と駐車位置が30m以上離れる場合、工事一件につき1時間まで700円、1時間増す毎に300円加算とする。

②高層建築物の6階以上の使用材料につき、材料費に30%の加算運搬費とする。

4) 冬季割増工費

当社の指定する期間(12月21日～3月31日まで)の屋外工事について、土木費、配管費の合計の50%を加算する。
ただし、上記期間外であっても路面から10cm以上の凍結の場合は指示により同上を加算する。

5) 遠隔地割増工費

当社の指定する区域外(白鳥台地区以遠、富岸川以遠)の工事について、1件に付2,500円を加算する。

②特定新設工事

以下の条件にすべて該当する新設工事に適用する

- a. 木質系建物
- b. 埋設配管を伴う工事
- c. 家庭用として下記①～③のいずれか1システム、または1台使用
 - ①潜熱回収型給湯暖房システム
 - ②ガス発電給湯暖房システム
 - ③潜熱回収型給湯器
- d. 新設配管は30A以下で40m以内

(税抜)

項目	単価
基本工事費	35,000
埋設配管工事費(5mまで)	30,000
埋設配管工事費(5m以上1m毎に)	6,000
内管工事費(5mまで)	30,000
内管工事費(5m以上1m毎に)	5,000

※上記項目には、以下の工事を含む

・舗装路盤や掘削難工事ヵ所を除く、土木工事

・屋外立上り管までの埋設配管工事

・メーター廻り(1台)配管及びガス機器(対象機器を含む2系統)への配管・ガス栓取付、接続工事

※①～③その他割増工費 に、該当する割増工費は、別途計上する

③特定増設工事

以下の条件のいずれかに該当する工事に適用する

- a. 家庭用の既築建物で、既設経年埋設屋外管をすべて廃止し、新たに25Aまたは30Aの口径で屋外管を増設する工事

(税抜)

25A	
項目	単価
基本工事費(5mまで)	42,000
埋設配管工事費(1m毎に)	6,000

※上記項目には、以下の工事を含む

・舗装路盤や掘削難工事ヵ所を除く、土木工事

・屋外立上り配管までの埋設配管工事(既設配管への接続及び屋内新設配管は別途見積いたします)

※①～③ その他割増工費 に、該当する割増工費は、別途計上する

- b. 木質系戸建て住宅で下記①～②のいずれかを他熱源より1システムまたは1台増設

①潜熱回収型給湯暖房システム

②潜熱回収型給湯器

(税抜)

項目	単価
内管工事費(3mまで)	32,000
内管工事費(3m以上1m毎に)	5,000

※上記項目には、以下の工事を含む

・既設屋内管からの取出し工事

・増設機器への配管・ガス栓取付、接続工事(穴あけ工事等は別途見積いたします)

※①～③ その他割増工費 に、該当する割増工費は、別途計上する

④修繕工事・簡易小工事

以下の条件に、該当する工事に適用する

- a. ガス栓取替等の修繕工事
- b. 屋内管32A、10m以下の増設工事

1.基本工事費

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
基本工事費	-	3,000	3,000

2. 器具ガス栓等取替工事(円/個)

(税抜)

(税抜)

項目 代表型式等		材料費	労務費	単価
一口ヒューズガス栓取替	G913-25	3,200	2,300	5,500
二口ヒューズガス栓取替	G925-25	5,400	2,300	7,700
可とう管ガス栓取替	G331・G333	2,400	3,400	5,800
機器接続ガス栓取替	15A	5,500	2,000	7,500
機器接続ガス栓取替	20A	6,300	2,100	8,400
可とう管強化ホース取替		5,200	3,400	8,600
可とう管金属フレキ取替		4,200	3,400	7,600
強化ホースのみ取替		2,900	2,800	5,700
金属フレキのみ取替		1,900	2,800	4,700
上記 ガス栓及び機器接続具の取外しのみ(P止め)		200	1,500	1,700

※ガス栓の継手のみを用いての増設工事は、2,000円(税抜)加算する

3. メーターガス栓等取替工事(円/個)

(税抜)

(税抜)

項目 種類		材料費	労務費	単価	
メーターガス栓取替工事		20A	2,800	3,800	6,600
メーターガス栓取替工事		25A	3,400	4,500	7,900
メーターガス栓取替工事		32A	4,500	5,300	9,800
※GMの一時取外し、再取付を含む					
ねじガス栓取替工事	鋼管接続	15A	1,700	3,000	4,700
ねじガス栓取替工事	鋼管接続	20A	2,100	3,100	5,200
ねじガス栓取替工事	鋼管接続	25A	2,700	3,700	6,400
ねじガス栓取替工事	鋼管接続	32A	3,800	5,000	8,800
※鋼管接続の機器接続替を含む、ユニオン等の材料費かかる場合別途材料費を加算する					
ねじガス栓取替工事	強化ホース接続	15A	4,600	3,000	7,600
ねじガス栓取替工事	強化ホース接続	20A	8,400	3,100	11,500
ねじガス栓取替工事	金属フレキ接続	20A	7,300	3,100	10,400
ユニオン接続替(機器交換等)		～20A	1,500	2,100	3,600
ユニオン接続替(機器交換等)		25A	2,000	2,700	4,700
ユニオン接続替(機器交換等)		32A	2,500	4,000	6,500
強化ホースのみ取替		20A	6,300	2,800	9,100
金属フレキのみ取替		20A	5,200	2,800	8,000

※機器接続ガス栓を除くガス栓の継手のみを用いての増設工事は、2,000円(税抜)加算する

4. 配管工事費(円/m)

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
配管費	SGP管	15A	800	2,100	2,900
配管費	SGP管	20A	1,100	2,100	3,200
配管費	SGP管	25A	1,500	2,300	3,800
配管費	SGP管	32A	1,800	2,800	4,600

※管材・継手・防錆塗装・一般支持含む

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
配管費	PLS管	20A	1,700	2,200	3,900
配管費	PLS管	25A	2,000	2,400	4,400
配管費	PLS管	32A	2,600	3,000	5,600

※管材・継手・防錆塗装・一般支持含む(防食措置は付帯工事参照)

※機械式継手使用の場合は、特別材料工事費を参照する

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
配管費	PLV管	15A	3,200	3,900	7,100
配管費	PLV管	20A	3,500	4,100	7,600
配管費	PLV管	25A	4,300	5,100	9,400
配管費	PLV管	32A	5,300	6,300	11,600

※管材・PC継手・PC継手シール材・一般支持含む

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
配管費	フレキ管	10A	1,100	800	1,900
配管費	フレキ管	15A	1,400	800	2,200
配管費	フレキ管	20A	1,800	900	2,700
配管費	フレキ管	25A	2,700	900	3,600

※管材・一般支持含む(配管防護は付帯工事参照)

※フレキ継手は特別材料工事費を参照する

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
配管費	PE管	25A	1,600	1,800	3,400
配管費	PE管	30A	1,900	1,800	3,700

※管材・EF継手含む

※トランジション継手使用の場合は、特別材料工事費を参照する

5. 配管撤去工事(円/m)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
配管撤去費(露出部)	～20A	0	500	500
配管撤去費(露出部)	25A	0	530	530
配管撤去費(露出部)	32A	0	550	550

※ 撤去工事のみの作業の場合、5mまで一律4,000円(税抜)、5mを超える場合上記単価を加算する

⑤ 普通工事

①～④に当たらない工事に適用いたします

見積内容を次のとおり区分いたします。

配管費、特別材料工事費、土木工事費、付帯工事費、割増工事費

1. 基本工事費

項目	労務費
基本工事費	3,000

2. 配管費

配管工事費 (円/m)

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
配管費 SGP管 15A	800	2,100	2,900
配管費 SGP管 20A	1,100	2,100	3,200
配管費 SGP管 25A	1,500	2,300	3,800
配管費 SGP管 32A	1,800	2,800	4,600
配管費 SGP管 40A	2,100	3,500	5,600
配管費 SGP管 50A	2,600	4,000	6,600

※管材・継手・防錆塗装・一般支持含む

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
配管費 PLS管 20A	1,700	2,200	3,900
配管費 PLS管 25A	2,000	2,400	4,400
配管費 PLS管 32A	2,600	3,000	5,600
配管費 PLS管 40A	2,800	3,600	6,400
配管費 PLS管 50A	5,200	4,200	9,400

※管材・継手・防錆塗装・一般支持含む(防食措置は付帯工事参照)

※機械式継手使用の場合は、特別材料費を参照する

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
配管費 PLV管 15A	3,200	3,900	7,100
配管費 PLV管 20A	3,500	4,100	7,600
配管費 PLV管 25A	4,300	5,100	9,400
配管費 PLV管 32A	5,300	6,300	11,600
配管費 PLV管 40A	5,900	7,000	12,900
配管費 PLV管 50A	7,500	8,400	15,900

※管材・PC継手・PC継手シール材・一般支持含む

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
配管費 フレキ管 10A	1,100	800	1,900
配管費 フレキ管 15A	1,400	800	2,200
配管費 フレキ管 20A	1,800	900	2,700
配管費 フレキ管 25A	2,700	900	3,600

※管材・一般支持含む(配管防護は付帯工事参照)

※フレキ継手は特別材料費を参照

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
配管費 PE管 25A	1,600	1,800	3,400
配管費 PE管 30A	1,900	1,800	3,700
配管費 PE管 50A	4,200	2,400	6,600

※管材・EF継手含む

ガス栓工事費(円/個)

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
一口ガス栓			3,200	1,700	4,900
二口ガス栓			5,400	1,700	7,100
可とう管ガス栓			2,000	1,700	3,700
埋込型ガス栓(壁)			5,200	3,500	8,700
埋込型ガス栓(床)			5,300	3,400	8,700
機器接続ガス栓		15A	4,500	1,500	6,000
機器接続ガス栓		20A	5,400	1,500	6,900
ネジガス栓		15A	2,200	1,400	3,600
		20A	2,800	1,500	4,300
メーターガス栓		15A	1,700	1,400	3,100
		20A	2,100	1,500	3,600
		25A	2,700	1,600	4,300
		32A	3,800	2,200	6,000
		40A	5,700	2,600	8,300
		50A	8,100	3,200	11,300
一口ガス栓・二口ガス栓・可とう管ガス栓 取外し			200	1,000	1,200
埋めこみ型ガス栓取外し			300	1,200	1,500
機器接続ガス栓取外し		15A	300	1,000	1,300
機器接続ガス栓取外し		20A	300	1,000	1,300
ねじガス栓取外し		15A	300	1,000	1,300
ねじガス栓取外し		20A	300	1,000	1,300
メーターガス栓取外し		15A	300	1,000	1,300
メーターガス栓取外し		20A	300	1,000	1,300
メーターガス栓取外し		25A	400	1,200	1,600
メーターガス栓取外し		32A	500	1,300	1,800
メーターガス栓取外し		40A	600	1,400	2,000
メーターガス栓取外し		50A	700	1,500	2,200

接続工事費(円/か所)

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
機器接続工事費	金属フレキ管	15A	3,000	1,000	4,000
	金属フレキ管	20A	3,600	1,000	4,600
	強化ホース	15A	4,130	1,000	5,130
	強化ホース	20A	7,940	1,000	8,940
	鋼管	~25A	1,030	3,370	4,400
	鋼管	~50A	2,910	5,000	7,910

※機器接続ガス栓を使用の際は上記項目は適用しない。

ガスメーター工事費(円/台)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
ガスメーター取付費	1.6号	0	1,660	1,660
ガスメーター取付費	2.5号	0	1,660	1,660
ガスメーター取付費	4号	0	1,660	1,660
ガスメーター取付費	6号	0	1,660	1,660
ガスメーター取付費	10号	0	2,530	2,530
ガスメーター取付費	16号	0	2,530	2,530
ガスメーター取付費	25号	0	5,960	5,960
ガスメーター取付費	40号	0	7,170	7,170
ガスメーター取付費	低圧タービン(TBX、NKZ)	0	9,350	9,350
メーターユニット使用取付費	1.6号	7,000	4,660	11,660
メーターユニット使用取付費	2.5号	7,000	4,660	11,660
メーターユニット使用取付費	4号	7,000	4,660	11,660
メーターユニット使用取付費	6号	7,000	4,660	11,660
※メーター種類の記載のない項目は膜式・超音波メーターとし、メーターユニオン、パッキンを含む。 ※25号以上の膜式メーターはメーター架台を別途見積もる。 ※メーターユニットには、メーターガス栓を含む。				
ガスメーター取外費	1.6号	0	560	560
ガスメーター取外費	2.5号	0	560	560
ガスメーター取外費	4号	0	560	560
ガスメーター取外費	6号	0	560	560
ガスメーター取外費	10号	0	740	740
ガスメーター取外費	16号	0	740	740
ガスメーター取外費	25号	0	2,030	2,030
ガスメーター取外費	40号	0	2,430	
ガスメーター取外費	低圧タービン(TBX、NKZ)	0	3,190	3,190

バルブ工事費(円/個)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
ボールバルブ取付費(露出部)	15A	11,700	2,700	14,400
ボールバルブ取付費(露出部)	20A	12,500	3,000	15,500
ボールバルブ取付費(露出部)	25A	13,200	3,500	16,700
ボールバルブ取付費(露出部)	32A	18,800	5,500	24,300
ボールバルブ取付費(露出部)	40A	20,400	5,800	26,200
ボールバルブ取付費(露出部)	50A	22,400	6,700	29,100
ボールバルブ取外し(露出部)	15A	0	1,350	1,350
ボールバルブ取外し(露出部)	20A	0	1,500	1,500
ボールバルブ取外し(露出部)	25A	0	1,750	1,750
ボールバルブ取外し(露出部)	32A	0	2,750	2,750
ボールバルブ取外し(露出部)	40A	0	2,900	2,900
ボールバルブ取外し(露出部)	50A	0	3,350	3,350
PEボールバルブ取付費(埋設部)	25A	45,300	12,300	57,600
PEボールバルブ取付費(埋設部)	30A	47,000	12,800	59,800
PEボールバルブ取付費(埋設部)	50A	64,500	20,700	85,200

※埋設バルブには保護ボックス取付を含む コンクリート管は別途

取出し工事費(円/か所)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
分岐取出(露出部)	15A	177	1,340	1,517
	20A	211	1,340	1,551
	25A	299	1,340	1,639
	32A	429	1,640	2,069
	40A	547	2,060	2,607
	50A	828	2,740	3,568
切断取出(露出部)	15A	1,765	2,040	3,805
	20A	1,849	2,040	3,889
	25A	2,513	2,040	4,553
	32A	4,027	2,590	6,617
	40A	4,506	3,950	8,456
	50A	5,240	5,070	10,310
分岐取出(埋設部)	25A	3,520	4,140	7,660
	32A	3,520	4,140	7,660
	40A	7,220	4,390	11,610
	50A	7,220	4,390	11,610
切断取出(埋設部)	25A	7,110	11,170	18,280
	32A	7,110	11,170	18,280
	40A	13,770	11,700	25,470
	50A	13,770	11,700	25,470

保護管取付(円/か所)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
保護管取付費	～40A	1,400	1,500	2900
保護管取付費	50A	1,600	1,800	3400

気密試験(円/回)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
気密試験		0	1,010	1010

配管撤去(円/m)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
配管撤去費(露出部)	～20A	0	500	500
配管撤去費(露出部)	25A	0	530	530
配管撤去費(露出部)	32A	0	550	550
配管撤去費(露出部)	40A	0	610	610
配管撤去費(露出部)	50A	0	670	670

パーシ費(円/m)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
パーシ費	～20A	0	110	110
パーシ費	25A	0	160	160
パーシ費	32A	0	210	210
パーシ費	40A	0	270	270
パーシ費	50A	0	320	320

3.特別材料工事費

絶縁継手費(円/個)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
絶縁継手(ソケット)	20A	1,900	0	1,900
絶縁継手(ソケット)	25A	2,460	0	2,460
絶縁継手(ソケット)	32A	3,060	0	3,060
絶縁継手(ソケット)	40A	3,880	0	3,880
絶縁継手(ソケット)	50A	4,660	0	4,660
絶縁スペーサー	50A	42,000	0	42,000

エキスパンジョン継手費(円/本)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
フランジ型フレキ(300)	25A	6,700	3,560	10,260
フランジ型フレキ(300)	32A	8,100	3,560	11,660
フランジ型フレキ(300)	40A	9,000	4,860	13,860
フランジ型フレキ(300)	50A	10,700	4,860	15,560
フランジ型フレキ(500)	25A	8,500	3,560	12,060
フランジ型フレキ(500)	32A	10,100	3,560	13,660
フランジ型フレキ(500)	40A	11,400	4,860	16,260
フランジ型フレキ(500)	50A	13,200	4,860	18,060
ユニオン型フレキ(300)	15A	2,700	3,560	6,260
ユニオン型フレキ(300)	20A	3,400	3,560	6,960
ユニオン型フレキ(300)	25A	4,100	3,560	7,660
ユニオン型フレキ(300)	32A	5,700	3,560	9,260
ユニオン型フレキ(300)	40A	7,100	4,860	11,960
ユニオン型フレキ(300)	50A	9,500	4,860	14,360
ユニオン型フレキ(500)	15A	3,300	3,560	6,860
ユニオン型フレキ(500)	20A	4,200	3,560	7,760
ユニオン型フレキ(500)	25A	5,400	3,560	8,960
ユニオン型フレキ(500)	32A	6,900	3,560	10,460
ユニオン型フレキ(500)	40A	8,700	4,860	13,560
ユニオン型フレキ(500)	50A	11,400	4,860	16,260

トランジション継手(円/個)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
メカニカルストレート	25A	7,340	0	7,340
メカニカルストレート	30A	9,020	0	9,020
メカニカルストレート	50A	14,400	0	14,400
メカニカルエルボ	25A	5,410	0	5,410
メカニカルエルボ	30A	6,600	0	6,600
メカニカルエルボ	50A	10,640	0	10,640
ライザー管	MTRL 30A×25A	5,400	1,000	6,400
ライザー管	MTRS 30A×25A	4,740	1,000	5,740
トランジション継手 鋼管用	50A	19,680	0	19,680
トランジション付同径活管分岐継手	TR-SSB 50A	45,130	0	45,130

※トランジション付同径活管継手使用時は、取出し工事費を配管費に計上する

マジックジョイント取付(円/個)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
マジックジョイント取付	20A×20A	12,300	2,300	14,600
マジックジョイント取付	25A×25A	14,100	2,300	16,400
マジックジョイント取付	32A×32A	17,900	2,600	20,500
マジックジョイント取付	40A×32A	22,200	2,900	25,100
マジックジョイント取付	50A×32A	24,000	3,500	27,500
マジックジョイント取付	80A×50A	47,600	4,100	51,700
マジックジョイント取付	100A×50A	76,100	4,700	80,800

フレキ管継手(円/個)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
片ねじソケット	10A×R1/2	1,380	500	1,880
片ねじソケット	15A×R1/2	1,500	500	2,000
片ねじソケット	20A×R1/2	2,510	500	3,010
片ねじソケット	20A×R3/4	2,510	500	3,010
片ねじソケット	25A×R1/2	3,950	500	4,450
片ねじソケット	25A×R3/4	3,950	500	4,450
片ねじソケット	25A×R1	3,950	500	4,450
内ねじソケット	15A×R1/2	3,540	500	4,040
内ねじソケット	20A×R1/2	3,560	500	4,060
内ねじソケット	25A×R3/4	5,040	500	5,540
フレキ管ソケット	10A	2,980	500	3,480
フレキ管ソケット	15A	3,540	500	4,040
フレキ管ソケット	20A	4,830	500	5,330
フレキ管ソケット	25A	5,750	500	6,250
分岐チーズ	10A×10A×10A	5,350	700	6,050
分岐チーズ	15A×10A×10A	5,870	700	6,570
分岐チーズ	15A×10A×15A	6,200	700	6,900
分岐チーズ	15A×15A×15A	6,340	700	7,040
分岐チーズ	20A×20A×20A	8,580	700	9,280
分岐チーズ	20A×15A×20A	8,580	700	9,280
枝ねじ分岐チーズ	15A×R1/2×15A	5,080	700	5,780
枝ねじ分岐チーズ	20A×R1/2×20A	6,750	700	7,450
枝ねじ分岐チーズ	25A×R1/2×25A	9,100	700	9,800
枝ねじ分岐チーズ	25A×R3/4×25A	9,090	700	9,790

遮断弁取付(円/個)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
業務用遮断弁取付(KCV)	20A(LPG)	16,600	3,000	19,600
	25A(13A・LPG)	17,600	3,500	21,100
	32A(13A・LPG)	28,000	5,500	33,500
	40A(13A・LPG)	79,000	5,800	84,800
	50A(13A・LPG)	120,000	6,700	126,700
同上操作器取付	VAC-300(20A~32A)	19,200	4,500	23,700
	VAC-310(40A~80A)	33,500	4,500	38,000
緊急遮断弁取付(MEV)	50A		6,700	6,700
同上操作器取付	ESC-88-S	276,000	30,000	306,000

機械式継手(円/個)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
PCMG-L	20A	4,660	0	4,660
PCMG-L	25A	5,090	0	5,090
PCMG-L	32A	6,790	0	6,790
PCMG-L	40A	7,470	0	7,470
PCMG-L	50A	10,040	0	10,040
PCMG-S	20A	3,330	0	3,330
PCMG-S	25A	4,220	0	4,220
PCMG-S	32A	5,680	0	5,680
PCMG-S	40A	6,530	0	6,530
PCMG-S	50A	9,610	0	9,610

4.土木工事費

掘削・埋戻し工事費(円/m3 円/m)

(税抜)

項目		材料費	労務費	単価
掘削埋戻し工事費	m3	0	19,400	19,400
掘削埋戻し工事費	～30A	0	5,280	5,280
掘削埋戻し工事費	50A	0	5,860	5,860

※根堀、埋戻し(砂・バラス)、残土処理を含みます

舗装関連工事費(円/m 円/m2)

(税抜)

項目			材料費	労務費	単価
舗装切工費	～4cm	円/m	0	800	800
	8cm	円/m	0	1,910	1,910
	12cm	円/m	0	2,300	2,300
舗装壊し	～4cm	円/m2	0	890	890
	8cm	円/m2	0	1,090	1,090
	12cm	円/m2	0	1,290	1,290
舗装復旧	～4cm	円/m2	0	6,300	6,300
	8cm	円/m2	0	9,400	9,400
	12cm	円/m2	0	15,800	15,800
仮復旧		円/m2	1,200	1,300	2,500

その他(円/人・日 円/日)

(税抜)

項目		労務費	単価
誘導員費	円/人・日	誘導員	
		21,000	21,000
保安費	円/日	5,000	5,000

5.付帯工事費

穴あけ費(円/か所)

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
穴あけ費(木部、サイディング部等)	~25φ ~25cm	-	1,360
穴あけ費(木部、サイディング部等)	~50φ ~25cm	-	1,660
穴あけ費(木部、サイディング部等)	~80φ ~25cm	-	3,000
穴あけ費(木部、サイディング部等)	~100φ ~25cm	-	3,000
穴あけ費(ブロック等)	~25φ ~25cm	-	2,960
穴あけ費(ブロック等)	~50φ ~25cm	-	3,600
穴あけ費(ブロック等)	~80φ ~25cm	-	4,920
穴あけ費(ブロック等)	~100φ ~25cm	-	5,260
穴あけ費(コンクリート)	~25φ ~15cm	-	5,400
穴あけ費	~50φ ~15cm	-	6,160
穴あけ費	~80φ ~15cm	-	7,500
穴あけ費	~100φ ~15cm	-	8,260
穴あけ費	~25φ ~25cm	-	9,000
穴あけ費	~50φ ~25cm	-	10,200
穴あけ費	~80φ ~25cm	-	12,600
穴あけ費	~100φ ~25cm	-	13,800
穴あけ費	~25φ ~35cm	-	16,320
穴あけ費	~50φ ~35cm	-	18,480
穴あけ費	~80φ ~35cm	-	22,920
穴あけ費	~100φ ~35cm	-	25,080

塗装費(円/m)

(税抜)

項目	材工共	単価
塗装費 シルバー ~25A	730	730
塗装費 シルバー ~50A	970	970
塗装費 カラー ~25A	880	880
塗装費 カラー ~50A	1,170	1,170

防食工事費(円/m)

(税抜)

項目	材工共	単価
防食テープ巻(直管部) ~25A	670	670
防食テープ巻(直管部) ~50A	960	960
防食テープ巻(継手部) ~25A	440	440
防食テープ巻(継手部) ~50A	610	610

特殊支持工費(円/か所)

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
特殊支持工費(コンクリート等) ~25A	0	1,500	1,500
特殊支持工費(コンクリート等) ~50A	0	2,000	2,000

※架台作成等必要な場合別途実費を計上する。

スリーブ入れ工費(円/か所)

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
スリーブ入れ工費(壁、スラブ) 50φ	300	1,000	1,300
スリーブ入れ工費(壁、スラブ) 75φ	500	1,200	1,700
スリーブ入れ工費(壁、スラブ) 100φ	700	1,500	2,200
スリーブ入れ工費(防水) 50φ	5,260	5,000	10,260
スリーブ入れ工費(防水) 75φ	6,890	6,000	12,890
スリーブ入れ工費(防水) 100φ	8,520	8,000	16,520

※スリーブ入れ工費(防水)には、穴埋めを含む

ビルトインコンロ取付(円/台)

(税抜)

項目	材料費	労務費	単価
ビルトインコンロ取付	0	7,600	7,600
ビルトインコンロ取外	0	1,400	1,400
点検口取付	800	2,000	2,800

※その他の加工等ある場合は別途計上する。

6.割増工事費

1)夜間割増し工費（20時～07時まで）

需要家の指定により夜間に工事を行う場合は合計金額の30%を加算する。

2)休日割増工費

需要家の指定により休日に工事を行う場合は合計金額の15%を加算する。

※休日とは ①日曜日

②国民の祝日

③12月31日、1月2日・3日・4日、8月13日・14日・15日・16日

3)運搬費割増工費

①駐停車禁止区域及び車の乗り入れが困難な工事箇所と駐車位置が30m

以上離れる場合、工事一件につき1時間まで700円、1時間増す毎に300円加算とする。

②高層建築物の6階以上の使用材料につき、材料費に30%の加算運搬費とする。

4)冬季割増工費

当社の指定する期間(12月21日～3月31日まで)の屋外工事について、

土木費、配管費の合計の50%を加算する。

ただし、上記期間外であっても路面から10cm以上の凍結の場合は指示により同上を加算する。

5)遠隔地割増工費

当社の指定する区域外(白鳥台地区以遠、富岸川以遠)の工事について、1件に付 2,500円を加算する。