

ガ ス 工 事

見積金額算定基準

特定新設・特定増設

室蘭ガス株式会社

2024年7月1日改定

＜特定新設工事＞

以下の条件にすべて該当する新設工事に適用する

- a. 木質系建物
- b. 埋設配管を伴う工事
- c. 家庭用として下記①～③のいずれか1システム、または1台使用
 - ① 潜熱回収型給湯暖房システム
 - ② ガス発電給湯暖房システム
 - ③ 潜熱回収型給湯器
- d. 新設配管は30A以下で40m以内
- e. 上記①～③機器のいずれか1台およびその他家庭用機器1台まで含む

(税抜)

項目	単価
基本工事費	44,000
埋設配管工事費(5mまで)	37,800
埋設配管工事費(5m以上1m毎に)	8,100
内管工事費(5mまで)	33,600
内管工事費(5m以上1m毎に)	7,100

※上記項目には、以下の工事を含む

- ・舗装路盤や掘削難工事ヵ所を除く、土木工事
- ・屋外立上り管までの埋設配管工事
- ・メーター廻り(1台)配管及びガス機器(対象機器を含む2系統)への配管・ガス栓取付、接続工事

※機器取付費は、別途見積とする。

※割増工費は、①重要管理工事 11. その他割増工費に準じる

※敷地内舗装部等の掘削工事は、別途舗装費・土砂入替費等を別途、請求とする。(4,000円/m)

＜特定増設工事＞

以下の条件のいずれかに該当する工事に適用する

- a. 家庭用の既築建物で、既設経年埋設屋外管をすべて廃止し、新たに25Aまたは30Aの口径で屋外管を増設する工事

(税抜)

25A	
項目	単価
基本工事費(5mまで)	54,400
埋設配管工事費(1m毎に)	8,100

※上記項目には、以下の工事を含む

- ・舗装路盤や掘削難工事ヵ所を除く、土木工事
- ・屋外立上り配管までの埋設管工事(既設配管への接続及び屋内新設配管は別途見積いたします)

※割増工費は、①重要管理工事 11. その他割増工費に準じる

※敷地内舗装部等の掘削工事は、別途舗装費・土砂入替費等を別途、請求とする。(4,000円/m)

- b. 木質系戸建て住宅で下記①～②のいずれかを他熱源より1システムまたは1台増設

- ① 潜熱回収型給湯暖房システム
- ② 潜熱回収型給湯器

(税抜)

項目	単価
内管工事費(3mまで)	41,900
内管工事費(3m以上1m毎に)	7,100

※上記項目には、以下の工事を含む

- ・既設屋内管からの取出し工事
- ・増設機器への新設配管・ガス栓取付、ガス接続工事(穴開け工事等は別途見積いたします)

※割増工費は、①重要管理工事 11. その他割増工費に準じる

ガ ス 工 事

見積金額算定基準

簡易小工事

室蘭ガス株式会社

2024年7月1日改定

＜簡易小工事＞

以下の条件に該当する工事に適用する

- ガス栓以降の下流側取替等修繕工事
- 屋内管32A、10m以下の増設工事
- 基本工事費は、2工程(2日分)とし、追加工程ごとに加算する(器具工事及び器具販売伴わず適用)
- 項目外の作業内容については、別途工事区分の見積り単価を適用とする

1.基本工事費

(税抜)

項目	材料費	工費	単価
基本工事費(2工程まで)	-	3,800	3,800

2. 器具ガス栓等取替工事(円/個)

(税抜)

項目 代表型式等		材料費	工費	単価
一口ヒューズガス栓取替	G013・015-12	5,100	3,000	8,100
二口ヒューズガス栓取替	FV762A-12・G052-12	9,900	3,000	12,900
可とう管ガス栓取替	G331・G333N	3,000	4,300	7,300
機器接続ガス栓取替	15A	8,000	2,500	10,500
	20A	8,500	2,700	11,200
可とう管強化ホース取替	13mm	9,000	4,300	13,300
可とう管金属フレキ取替	15A	6,000	4,300	10,300
強化ホースのみ取替	13mm	6,000	3,600	9,600
金属フレキのみ取替	15A	3,500	3,600	7,100
上記 ガス栓及び機器接続具の取外しのみ(P止め)		300	1,900	2,200

※継手のみでガス栓を増設する工事は、4,000円(税抜)加算する

3. メーターガス栓等取替工事(円/個)

(税抜)

項目 種類		口径	材料費	工費	単価
メーターガス栓取替工事		20A	3,700	4,800	8,500
		25A	4,300	5,600	9,900
		32A	6,300	6,700	13,000
※GMの一時取外し、再取付を含む					
ねじガス栓取替工事	鋼管接続	15A	2,700	3,800	6,500
		20A	4,400	4,000	8,400
		25A	4,500	4,700	9,200
		32A	6,900	6,300	13,200
※鋼管接続の機器接続替を含む、ユニオン等の材料費かかる場合別途材料費を加算する					
ねじガス栓取替工事	強化ホース接続	15A	8,700	3,800	12,500
		20A	14,700	4,000	18,700
	金属フレキ接続	15A	6,200	3,800	10,000
		20A	10,100	4,000	14,100
ユニオン接続替(機器交換等)		～20A	600	2,700	3,300
		25A	800	3,500	4,300
		32A	1,000	5,000	6,000
強化ホースのみ取替		20A	10,300	3,600	13,900
金属フレキのみ取替		20A	5,700	3,600	9,300

※継手のみでガス栓を増設する工事は、4,000円(税抜)加算する

4. 配管工事費(円/m)

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
配管費	SGP管	15A	1,300	2,700	4,000
		20A	1,700	2,700	4,400
		25A	2,400	3,000	5,400
		32A	3,400	3,600	7,000

※管材・継手・防錆塗装・一般支持含む(木部)

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
配管費	PLS管	20A	2,400	2,800	5,200
		25A	3,000	3,100	6,100
		32A	4,100	3,800	7,900

※管材・継手・防錆塗装・一般支持含む(木部)

※機械式継手使用の場合は、特別材料工事費を参照する

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
配管費	PLV管	15A	3,500	4,900	8,400
		20A	3,800	5,200	9,000
		25A	4,700	6,500	11,200
		32A	5,700	7,900	13,600

※管材・PC継手・PC継手シール材・一般支持含む(木部)

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
配管費	フレキ管	10A	1,100	1,100	2,200
		15A	1,400	1,100	2,500
		20A	1,800	1,200	3,000
		25A	2,800	1,200	4,000

※管材・防錆塗装・一般支持含む(木部)

※フレキ継手は、⑤普通工事 3. 特別材料費に準じる。

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
配管費	PE管	25A	2,000	2,300	4,300
		30A	2,300	2,300	4,600

※管材・EF継手含む

※トランジション継手は、⑤普通工事 3. 特別材料費に準じる。

5. 配管撤去工事(円/m)

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
配管撤去費(露出部)5mまで		～32A	5,000	5,000
配管撤去費(露出部)5mを超える毎に1m当たり		～32A	800	800

ガ ス 工 事

見積金額算定基準

普通工事

室蘭ガス株式会社

2024年7月1日改定

＜普通工事＞

工事種別、①～④以外の工事に適用する

・見積内容を次のとおり区分いたします。

・1. 基本工事費、2. 配管費、3. 特別材料工事費、4. 土木工事費、5. 付帯工事費、6. 割増工事費

・基本工事費は、2工程(2日分)とし、追加工程ごとに加算する(器具工事及び器具販売伴わず適用)

1.基本工事費

項目	工費
基本工事費(2工程まで)	3,800

2. 配管費

配管工事費 (円/m)

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
配管費	SGP管	15A	1,300	2,700
		20A	1,700	2,700
		25A	2,400	3,000
		32A	3,400	3,600
		40A	3,600	4,400
		50A	3,800	5,000

※管材・継手・防錆塗装(ネジ部)・一般支持含む(木部)

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
配管費	PLS管	20A	2,400	2,800
		25A	3,000	3,100
		32A	4,100	3,800
		40A	4,900	4,600
		50A	6,300	5,300

※管材・継手・防錆塗装・一般支持含む(木部)(防食措置は、付帯工事項目を適用)

※機械式継手使用の場合は、3. 特別材料費を参照

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
配管費	PLV管	15A	3,500	4,900
		20A	3,800	5,200
		25A	4,700	6,500
		32A	5,700	7,900
		40A	6,500	8,800
		50A	8,100	10,500

※管材・PC継手・PC継手シール材・一般支持含む(木部)

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
配管費	フレキ管	10A	1,100	1,100
		15A	1,400	1,100
		20A	1,800	1,200
		25A	2,800	1,200

※管材・一般支持含む(木部)

※フレキ継手は、3. 特別材料費を参照

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
配管費	PE管	25A	2,000	2,300
		30A	2,300	2,300
		50A	4,600	3,100

※管材・EF継手含む

ガス栓工事費(円／個)

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
一ロガス栓		5,100	2,200	7,300
ニロガス栓		9,900	2,200	12,100
可とう管ガス栓		3,000	2,200	5,200
埋込型ガス栓(壁)		8,800	4,400	13,200
埋込型ガス栓(床)		9,800	4,300	14,100
機器接続ガス栓	15A	8,000	1,900	9,900
	20A	8,500	1,900	10,400
ネジガス栓	15A	2,700	1,800	4,500
	20A	4,400	1,900	6,300
メーターガス栓	15A	3,200	1,800	5,000
	20A	3,700	1,900	5,600
	25A	4,300	2,100	6,400
	32A	6,300	2,800	9,100
	40A	8,600	3,400	12,000
	50A	12,900	4,100	17,000
一ロガス栓・ニロガス栓・可とう管ガス栓 取外し		200	1,300	1,500
埋めこみ型ガス栓取外し		300	1,600	1,900
機器接続ガス栓取外し	15A	300	1,300	1,600
	20A	300	1,300	1,600
ねじガス栓取外し	15A	300	1,300	1,600
	20A	300	1,300	1,600
メーターガス栓取外し	15A	300	1,300	1,600
	20A	300	1,300	1,600
	25A	400	1,600	2,000
	32A	500	1,700	2,200
	40A	600	1,800	2,400
	50A	700	1,900	2,600

接続工事費(円／ヵ所)

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
機器接続工事費	金属フレキ管	15A	3,500	1,300	4,800
		20A	5,700	1,300	7,000
	強化ホース	15A	6,000	1,300	7,300
		20A	10,300	1,300	11,600
		25A	12,300	1,900	14,200
	鋼管	～25A	1,900	4,300	6,200
		～50A	3,200	6,300	9,500

※ 機器接続ガス栓を使用する場合は適用しない

ガスメーター工事費(円/台)

(税抜)

項目		材料費	工費	単価	
ガスメーター取付費	膜式 超音波	1.6号	700	2,100	2,800
		2.5号	700	2,100	2,800
		4号	700	2,100	2,800
		6号	700	2,100	2,800
		10号	2,000	3,300	5,300
		16号	3,800	3,300	7,100
		25号	5,800	7,500	13,300
		40号	5,800	9,100	14,900
	タービン	TBX、NKZ		11,800	11,800
メーターユニット使用取付費	1.6号	9,300	5,900	15,200	
	2.5号	9,300	5,900	15,200	
	4号	9,300	5,900	15,200	
	6号	9,300	5,900	15,200	

※隔測メーターの取付費は、別途見積となる

※メーターユニオン、パッキンを含む

※25号以上の膜式メーターはメーター架台を別途見積る

※メーターユニットには、メーターガス栓を含む

ガスメーター取外費		1.6号		800	800
		2.5号		800	800
		4号		800	800
		6号		800	800
		10号		1,000	1,000
		16号		1,000	1,000
		25号		2,600	2,600
		40号		3,200	3,200
		低圧タービン(TBX、NKZ)		4,100	4,100

バルブ工事費(円/個)

(税抜)

項目		材料費	工費	単価
ネジバルブ取付費(露出部)	15A	16,100	3,500	19,600
	20A	20,100	3,800	23,900
	25A	23,500	4,400	27,900
	32A	37,600	6,900	44,500
	40A	40,400	7,300	47,700
	50A	48,700	8,400	57,100
ネジバルブ取外し(露出部)	15A		1,800	1,800
	20A		1,900	1,900
	25A		2,200	2,200
	32A		3,500	3,500
	40A		3,700	3,700
	50A		4,300	4,300
PEボールバルブ取付費(埋設部)	50A	112,700	25,900	138,600

※埋設部バルブは、保護BOX及び台座本体・取付費を含む

取出し工事費(円/ヵ所)

(税抜)

項目		口径	材料費	工費	単価
露出部	分岐取出	15A	300	1,800	2,100
		20A	400	1,800	2,200
		25A	400	1,800	2,200
		32A	600	2,100	2,700
		40A	700	2,600	3,300
		50A	1,100	3,500	4,600
露出部	切断取出	15A	2,300	2,600	4,900
		20A	2,400	2,600	5,000
		25A	3,200	2,600	5,800
		32A	5,100	3,400	8,500
		40A	5,700	5,000	10,700
		50A	6,600	6,400	13,000
埋設部	分岐取出	25A	4,500	5,200	9,700
		32A	4,500	5,200	9,700
		40A	9,000	5,500	14,500
		50A	9,000	5,500	14,500
埋設部	切断取出	25A	8,900	14,000	22,900
		32A	8,900	14,000	22,900
		40A	17,100	14,000	31,100
		50A	17,100	14,000	31,100
PE管スクイズオフ取出工費(埋設)		25A	800	5,300	6,100
		32A	1,000	6,500	7,500
		50A	1,700	7,800	9,500
PE管スクイズオフ撤去工費(埋設)		25A	900	3,800	4,700
		32A	1,200	4,500	5,700
		50A	2,300	5,500	7,800

※取出口径は、新たに配管する口径をいう

保護管取付(円/ヵ所)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
保護管取付費	～40A	1,400	1,900	3,300
	75A	3,200	2,300	5,500

※サイズは、塩ビ管口径とする。

気密試験(円/回)

(税抜)

項目	材料費	工費	単価
気密試験		1,400	1,400

配管撤去(円/m)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
配管撤去費(露出部)	～20A		700	700
	25A		700	700
	32A		800	800
	40A		800	800
	50A		900	900

パージ費(円/m)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
パージ費	～20A		200	200
	25A		300	300
	32A		400	400
	40A		400	400
	50A		500	500

3. 特別材料工事費

絶縁継手費(円/個)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
絶縁継手(ソケット)	20A	2,000		2,000
	25A	0		0
	32A	0		0
	40A	0		0
	50A	5,400		5,400
絶縁スペーサー	50A	0		0

エキスパンジョン継手費(円/本)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
フランジ型フレキ(L=300)	25A	6,700	4,500	11,200
	32A	8,800	4,500	13,300
	40A	9,000	6,200	15,200
	50A	11,700	6,200	17,900
フランジ型フレキ(L=500)	25A	8,500	4,500	13,000
	32A	10,100	4,500	14,600
	40A	12,700	6,200	18,900
	50A	13,200	6,200	19,400
ユニオン型フレキ(L=300)	15A	2,700	4,500	7,200
	20A	3,400	4,500	7,900
	25A	4,100	4,500	8,600
	32A	5,700	4,500	10,200
	40A	7,100	6,200	13,300
ユニオン型フレキ(L=500)	50A	10,100	6,200	16,300
	15A	3,300	4,500	7,800
	20A	4,200	4,500	8,700
	25A	5,400	4,500	9,900
	32A	6,900	4,500	11,400
	40A	8,700	6,200	14,900
	50A	11,400	6,200	17,600

トランジション継手(円/個)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
メカニカルストレート	25A	7,400		7,400
	30A	9,100		9,100
	50A	14,400		14,400
メカニカルエルボ	25A	0		0
	30A	0		0
	50A	0		0
ライザー管	MTRL 30A×25A	5,400	1,300	6,700
	MTRS 30A×25A	4,800	1,300	6,100
トランジション継手 鋼管用	50A	0		0
トランジション付同径活管分岐継手	TR-SSB 50A	0		0

※トランジション付同径活管継手使用時は、取出し工事費を配管費に計上する

マジックジョイント取付(円/個)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
マジックジョイント取付	20A×20A	0	3,000	3,000
	25A×25A	0	3,000	3,000
	32A×32A	36,500	3,400	39,900
	40A×32A	0	3,700	3,700
	50A×32A	48,900	4,400	53,300
	80A×50A	50,900	5,200	56,100
	100A×50A	0	6,000	6,000

フレキ管継手(円/個)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
片ねじソケット	10A×R1/2	1,400	700	2,100
	15A×R1/2	0	700	700
	20A×R1/2	2,700	700	3,400
	20A×R3/4	2,900	700	3,600
	25A×R1/2	4,200	700	4,900
	25A×R3/4	4,900	700	5,600
	25A×R1	5,000	700	5,700
	25A×R1	5,000	700	5,700
内ねじソケット	15A×R1/2	3,600	700	4,300
	20A×R1/2	4,000	700	4,700
	25A×R3/4	5,100	700	5,800
フレキ管ソケット	10A	3,000	700	3,700
	15A	3,600	700	4,300
	20A	4,900	700	5,600
	25A	5,800	700	6,500
分岐チーズ	10A×10A×10A	5,400	1,000	6,400
	15A×10A×10A	5,900	1,000	6,900
	15A×10A×15A	6,200	1,000	7,200
	15A×15A×15A	6,400	1,000	7,400
	20A×20A×20A	9,400	1,000	10,400
	20A×15A×20A	9,400	1,000	10,400
枝ねじ分岐チーズ	15A×R1/2×15A	5,400	1,000	6,400
	20A×R1/2×20A	6,800	1,000	7,800
	25A×R1/2×25A	9,100	1,000	10,100
	25A×R3/4×25A	9,100	1,000	10,100

遮断弁取付(円/個)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
業務用遮断弁取付(KCV)	20A(LPG)	0	3,800	3,800
	25A(13A・LPG)	0	4,400	4,400
	32A(13A・LPG)	0	6,900	6,900
	40A(13A・LPG)	0	7,300	7,300
	50A(13A・LPG)	0	8,400	8,400
	50A(13A・LPG)	0	8,400	8,400
同上操作器取付	VAC-300(20A~32A)	0	5,600	5,600
	VAC-310(40A~80A)	0	5,600	5,600
緊急遮断弁取付(MEV)	50A	0	18,700	18,700
同上操作器取付	ESC-88-S	276,000	37,400	313,400

メカニカル継手(円/ヵ所)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
PCMG-L	25A	5,100	0	5,100
	32A	6,800	0	6,800
	40A	7,500	0	7,500
	50A	10,100	0	10,100
PCMG-S	25A	4,300	0	4,300
	32A	5,700	0	5,700
	40A	6,600	0	6,600
	50A	9,700	0	9,700

内管スプレー(円/本)

(税抜)

項目	材料費	工費	単価
内管スプレー	0	0	0

R2工法(円/ヵ所)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
コスモシール	~20A	0	1,600	1,600
コスモシール	25A	0	1,600	1,600
コスモシール	32A	0	1,600	1,600
コスモシール	40A	0	1,600	1,600
コスモシール	50A	0	2,100	2,100
コスモシール	80A	0	2,100	2,100
コスモシール	100A	0	2,100	2,100
コスモシール	150A	0	2,100	2,100

接手類(円/ヵ所)

(税抜)

項目	口径	材料費	工費	単価
HGMソケット	HGM-S 15A	0	0	0
	HGM-S 20A	0	0	0
	HGM-S 25A	0	0	0
	HGM-I 32A	0	0	0
	HGM-I 40A	0	0	0
	HGM-I 50A	0	0	0
	HGM-I 80A	0	0	0
	HGM-I 100A	0	0	0
項目	口径	材料費	工費	単価
グリップ型継手	GG-50N 50A	0	1,300	1,300
	GG-80N 80A	0	1,600	1,600
	GG-100N 100A	0	1,900	1,900
	GG-150N 150A	0	2,200	2,200
	GG-200N 200A	0	2,600	2,600
項目	口径	材料費	工費	単価
特殊ねじプラグ	100A×25A	0	1,100	1,100
	150A×32A	0	1,100	1,100

4. 土木工事費

掘削・埋戻し工事費(円/m³ 円/m)

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
掘削埋戻し工事費	m ³	円/m ³		28,000	28,000
	～30A	円/m		8,900	8,900
	40～50A	円/m		9,500	9,500

※根堀、埋戻し(砂・バラス)、残土処理を含む

※但し、掘削の深さが0.8mを超える場合は、①重要管理工事 2. 土木費のm³単価を適用とする

舗装関連工事費(円/m 円/m²)

(税抜)

項目			材料費	工費	単価
舗装切工費	3cm	円/m		900	900
	4cm	円/m		1,100	1,100
	8cm	円/m		2,100	2,100
	10cm	円/m		4,200	4,200
	12cm	円/m		5,100	5,100
	15cm	円/m		6,300	6,300
	20cm	円/m		6,800	6,800
舗装壊し	3cm	円/m ²		1,500	1,500
	4cm	円/m ²		2,200	2,200
	8cm	円/m ²		3,500	3,500
	10cm	円/m ²		4,900	4,900
	12cm	円/m ²		5,600	5,600
	15cm	円/m ²		6,400	6,400
	20cm	円/m ²		7,400	7,400
舗装復旧	～4cm	円/m ²		11,700	11,700
	～8cm	円/m ²		12,800	12,800
	～12cm	円/m ²		19,000	19,000
仮復旧(常温アスファルト合材)		円/m ²	2,700	1,700	4,400
産廃処分費	アスファルト・コンクリート	円/t		5,900	5,900
コンクリート壊し	厚～15cm	11,500円/m ²		厚～25cm	13,500円/m ²
	鉄筋入り	19,800円/m ²			
コンクリート復旧	厚～15cm	46,700円/m ²		厚～25cm	58,100円/m ²

その他

(税抜)

項目		工費	単価
誘導員費	円/人・日	25,000	25,000
保安費	円/日	6,300	6,300
平板取外・取付	円/枚	1,900	1,900
玉砂利移設・復旧	円/m ²	2,500	2,500
冬期特別対策費	円/時間・人	2,800	2,800
覆工板設置	円/枚	4,100	4,100
インターロッキング取外・取付	円/m ²	49,800	49,800
インターロッキング取外のみ	円/m ²	15,600	15,600

※土曜・日曜・祝日については、別途「6.割増工事費」にて追加請求となります。

5. 付帯工事費

穴あけ費(円/ヵ所)

項目	口径	材料費	工費	単価
穴あけ費(木部、サイディング部等)	～25φ ～25cm		2,000	2,000
	～50φ ～25cm		2,400	2,400
	～80φ ～25cm		4,200	4,200
	～100φ ～25cm		4,700	4,700
穴あけ費(ブロック等)	～25φ ～25cm		3,500	3,500
	～50φ ～25cm		5,200	5,200
	～80φ ～25cm		7,000	7,000
	～100φ ～25cm		7,500	7,500
穴あけ費(コンクリート)	～25φ ～15cm		7,700	7,700
	～50φ ～15cm		9,600	9,600
	～80φ ～15cm		17,400	17,400
	～100φ ～15cm		17,900	17,900
	～25φ ～25cm		11,700	11,700
	～50φ ～25cm		17,500	17,500
	～80φ ～25cm		19,300	19,300
	～100φ ～25cm		19,900	19,900
	～25φ ～35cm		17,500	17,500
	～50φ ～35cm		25,800	25,800
	～80φ ～35cm		32,100	32,100
	～100φ ～35cm		35,000	35,000
特殊穴あけ費			15,600	15,600

塗装費(円/m)

0

項目	口径	材工共	単価
塗装費	シルバー	～25A	1,000
		～50A	1,300
	カラー	～25A	1,500
		～50A	1,600

防食工事費(円/m、円/ヵ所)

0

項目	口径	材工共	単価
防食テープ巻(直管部)	～25A(m)	1,000	1,000
	～50A(m)	1,300	1,300
防食テープ巻(継手部)	～25A(ヵ所)	800	800
	～50A(ヵ所)	1,000	1,000

特殊支持工費(円/個)

0

項目	口径	材料費	工費	単価
特殊支持工費(コンクリート等)	～25A		2,300	2,300
	～50A		3,100	3,100

※架台作成等必要な場合別途実費を計上する。

スリーブ入れ工費(円/ヵ所)

0

項目	口径	材料費	工費	単価
スリーブ入れ工費(壁、スラブ)	50φ	600	1,300	1,900
	75φ	900	1,600	2,500
	100φ	1,200	1,900	3,100
スリーブ入れ工費(防水)	50φ	8,100	6,800	14,900
	75φ	9,500	8,000	17,500
	100φ	11,700	10,500	22,200

※スリーブ入れ工費(防水)には、穴埋めを含む

ビルトインコンロ取付(円/台)

(税抜)

項目	材料費	工費	単価
ビルトインコンロ取付		7,800	7,800
ビルトインコンロ取外		1,900	1,900
点検口取付	1,500	2,400	3,900

※その他の加工等ある場合は別途計上する。

プロパン工事関連

項目	規格	材料費	工費	単価
調整器取付	～8kg以内		1,000	1,000
	～10kg未満		2,100	2,100
	10k以上		7,600	7,600
調整器取外	～8kg以内		500	500
	～10kg未満		600	600
	10k以上～		700	700
閉止弁取付	15A		1,800	1,800
	20A		1,900	1,900
閉止弁取外	15A		1,300	1,300
	20A		1,300	1,300
集合装置取付(フランジ型)	～6本タイプ未満		4,400	4,400
	8本タイプ以上		5,000	5,000
ボンベチェーン取付(木造)	円/本		600	600
ボンベチェーン取付(鉄骨)	円/本		2,800	2,800
ボンベチェーン取付(鉄筋)	円/本		3,800	3,800
ボンベチェーン取外	円/本		300	300
ボンベマット取付	円/枚		700	700
ボンベマット取外	円/枚		300	300
収納庫設置費(組立含む)	20kg*2本		11,500	11,500
	50kg*2本		11,500	11,500
	50kg連結		17,100	17,100
	物置型		22,700	22,700
プロパンボンベ架台組立取付	HYS-50		16,400	16,400
バルク貯槽設置費	～298kg未満		10,600	10,600
	298以上～		13,100	13,100
LPG容器配送	20kg/本		700	700
	50kg/本		1,100	1,100

※集合装置取付時の鉄筋の場合は、別途支持金具適用単価に基づく。

6. 割増工事費

1) 時間外割増工費 (17時30分～08時00分まで)

需要家の指定により上記時間帯での工事を行う場合は、1時間/人あたり5,100円を加算する。
但し、22時～5時までは、1時間/人あたり5,400円を加算とする。

2) 休日割増工費

需要家の指定により休日に工事を行う場合は合計金額の15%を加算する。

※休日とは ① 日曜日

② 国民の祝日

③ 12月30日・31日、1月2日・3日・4日、8月13日・14日・15日・16日

3) 運搬費割増工費

① 駐停車禁止区域及び車の乗り入れが困難な工事箇所と駐車位置が30m以上離れる場合、工事一件につき1時間まで800円、1時間増す毎に500円加算する。

② 高層建築物の6階以上の使用材料は、材料費に30%の加算する。

4) 冬季割増工費

当社の指定する期間(12月21日～3月31日まで)の屋外工事について、
土木費(舗装復旧・誘導員除く)、屋外埋設配管費の合計の50%を加算する。
ただし、上記期間外であっても路面から10cm以上凍結の場合は、指示により同上を加算する。

5) 遠隔地交通費

当社の指定する区域外(白鳥台地区以遠、富岸川以遠)の新築・新設工事以外については、
4,200円を加算する。

6) 誘導員休日割増費

土曜・日曜・祝日については、基準単価に30%の加算費用とする。